CARACTÉRISATION DES FONDS DE LA RETENUE D'EAU DE RIOUMAJOU

CLIENT

HYDRO STADIUM

OBJET DE LA MISSION

LA RETENUE DE RIOUMAJOU EST UN BARRAGE DONT LA PRISE D'EAU ALIMENTE UNE CONDUITE FORCÉE JUSQU'À LA CENTRALE DE MAISON BLANCHE SITUÉE DANS LA VALLÉE. L'ENVASEMENT RÉCURRENT DE LA RETENUE DIMINUE LE VOLUME D'EAU DISPONIBLE ET ENTRAVE LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PRISE D'EAU.

LA MISSION A POUR BUT LA MISE EN ŒUVRE D'UN LEVÉ BATHYMÉTRIQUE MULTIFAISCEAUX ET D'UNE PROSPECTION GÉOPHYSIQUE AU SONDEUR À SÉDIMENTS.

PRESTATIONS RÉALISÉES PAR CASAGEC INGÉNIERIE

- POSITIONNEMENT RTK GPS/GLONASS
- LEVÉ MULTIFAISCEAUX DE L'INTÉGRALITÉ DE LA ZONE
- LEVÉ AU SONDEUR À SÉDIMENT DE TYPE STRATABOX



DÉPLOIEMENT :

FÉVRIER 2016